

Montage voorwaarden vloerverwarming;

De volgende werkzaamheden zijn niet door ons opgenomen;

- Het aanbrengen van bouwkundige wand- en vloer sparingen voor het doorvoeren van leidingen.
- Het aftekenen van niet aanwezige en te sparen wanden, keukens, baden, kookeilanden e.d.
- Het verzorgen van eventueel tijdelijk benodigde ophang voorziening t.b.v. verdelers.
- Het waterzijdig aansluiten van de verdelers op de primaire verwarmingsinstallatie.
- Elektrische voorzieningen en aansluiten van pompen, beveiligingen en regelingen.
- Het inregelen van de installaties.
- Het in ontvangst nemen en veiligstellen van vooraf geleverde materialen op de bouwlocatie.
- Kosten voor verticaaltransport indien hier geen voorzieningen aanwezig zijn op de bouwlocatie.
- Het afvoeren van rest- en verpakkingsmateriaal. Deze worden door ons verzameld en gecompriemd en op uw aanwijzing op de bouwlocatie achter gelaten.
- Het aanbrengen van afwerkvloeren en het naderhand afsnijden van de overtollige randisolatie boven de dekvloer.
- Verzorgen van transmissieberekeningen en berekeningen van de primaire installaties.

Voorwaarden voor start uitvoering montage;

- De bouwlocatie dient ingericht te zijn volgens de geldende ARBO voorwaarden, zoals valbeveiligingen, steigers en ladders.
- Tijdens in pandige montage werkzaamheden zijn onze monteurs vrijgesteld van helmplicht.
- De constructievloer dient voor ons geheel beschikbaar, leeg, droog en bezemschoon te zijn.
- De vloer dient voldoende vlak te zijn voor het kunnen aanbrengen van de vloerverwarming.
- Onze werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te kunnen worden.
- De vloer dient vooraf vrij te zijn van overige leidingen, als water-, cv-, Electra-en rioleringen.
- De ruimte waar de vloerverwarming gemonteerd gaat worden moet wind- en waterdicht zijn en er kunnen geen overige werkzaamheden door derden plaats vinden.
- De ruimtes die door ons zijn voorzien van vloerverwarming moeten tot het aanbrengen van de dekvloeren worden afgesloten.
- Indien gewenst kunnen wij gebruik maken van de op locatie aanwezige sanitaire- en schaftruimtes.
- Na montage en oplevering van de door ons aangebrachte vloerverwarming dragen wij geen verantwoording meer op de geïnstalleerde materialen.

De volgende kosten zijn niet door ons opgenomen;

- De met u overeengekomen prijs is een vaste projectprijs volgens de aanbieding.
Eventueel meer of minder benodigde materialen en arbeidsuren door ons begroot zijn niet verrekenbaar.
Behoudens wijzigingen ten opzichte van de opdracht.
- Eventuele stagnatie en of wachttijden vallen buiten de overeenkomst en zullen worden doorberekend á € 55,- per man per uur.
- De kosten voor het eventueel leveren en aanbrengen van tijdelijke verdelers, uitwisselen voor definitieve verdelers, alsmede stand consoles zijn niet opgenomen, mits vooraf overeengekomen.